

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

ANEXO I - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023

Tomada de Preços Nº 006/2023

Empresa: FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 20.327.178/0001-59

SECR. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
001	00319-17 00000000 10	4,50	M²	0020305 - IOPES 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 - Serviços Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m		338,48	1.523,16
002	00319-17 00000000 10	3,00	MES	10775 - SINAPI 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 1.2 - Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisorias internas.		1.613,51	4.840,53
003	00319-17 00000000 10	576,00	MT	41359 - DER-ES (ROD) 2.0 - CERCAMENTO DE OBRA E PROTEÇÃO DE PEDESTRES 2.1 - Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras		15,65	9.014,40
004	00319-17 00000000 10	448,30	M²	010201 - DER-ES (EDIF.) 3.0 - DEMOLIÇÕES 3.1 - Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto		18,76	8.410,11
005	00319-17 00000000 10	112,41	M²	97633 SINAPI 3.0 DEMOLIÇÕES 3.2 Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento		17,90	2.012,14
006	00319-17 00000000 10	67,66	M²	010331 IOPES 3.0 DEMOLIÇÕES 3.3 Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização		7,74	523,69
007	00319-17 00000000 10	19,79	M²	010224 - IOPES 3.0 DEMOLIÇÕES 3.4 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões		12,71	251,53
008	00319-17 00000000 10	9,00	UN	COMPOSICAO 01 3.0 DEMOLIÇÕES 3.5 Retirada e realocação de placas de sinalização de trânsito		23,16	208,44
009	00319-17 00000000 10	120,87	M³	100983 - SINAPI 3.0 DEMOLIÇÕES 3.6 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre		9,68	1.170,03
010	00319-17 00000000 10	517,36	M²	COMPOSICAO 03 4.0 PAVIMENTAÇÃO 4.1 Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive armadura com tela Q-138 e preparo de caixa		166,27	86.021,44
011	00319-17 00000000 10	66,17	M²	95241 - SINAPI 4.0 PAVIMENTAÇÃO 4.2 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou raders, espessura de 5cm		29,95	1.981,80
012	00319-17 00000000 10	66,17	M²	200253 - DER-ES 4.0 PAVIMENTAÇÃO 4.3 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro		81,02	5.361,10
013	00319-17 00000000 10	13,56	M²	IOPES - 040238 4.0 PAVIMENTAÇÃO 4.4 Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)		92,43	1.253,35
014	00319-17 00000000 10	266,63	MT	94273 - SINAPI 4.0 PAVIMENTAÇÃO 4.5 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-Fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base		56,22	14.989,94



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				superior x altura), para vias urbanas (uso viário)			
015	00319-17 00000000 10	29,33	MT	99837 - SINAPI 5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.1 Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4 espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2, gradil formado por tubos horizontais de 1 e verticais de 3/4, fixado com chumbador mecânico		682,09	20.005,70
016	00319-17 00000000 10	607,45	M²	200402 - DER-ES (EDIF.) 5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.2 Limpeza geral de obras		1,11	674,26
017	00319-17 00000000 10	1,00	UN	COMPOSICAO 02 6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.1 Equipe de administração local		13.722,00	13.722,00
						Total	171.963,62
Itarana/ES, maio de 2023						Total Geral	171.963,62

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITARANA/ES
Sr. Vander Patrício
Prefeito Municipal

CONTRATADA
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Sr. Rafael Garcia de Souza