

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

ANEXO II - CONTRATO Nº 035/2025

Concorrência Eletrônica Nº 001/2025

Empresa: BASTOS EDIFICACOES LTDA

CNPJ: 15.451.820/0001-77

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
001	00347-25 50000000 00	8,00	M²	20305 - DER-ES 01.01- Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI		249,30	1.994,40
002	00347-25 50000000 00	10,00	M²	20702 - DER-ES 01.02 - Barracão para almoxarifado área de 10.90m², de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)		588,98	5.889,80
003	00347-25 50000000 00	4,29	M²	010224 - DER-ES 01.03 - Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões		17,24	73,96
004	00347-25 50000000 00	1.234,30	KG	200738 - DER-ES 02.01 - Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha.		34,27	42.299,46
005	00347-25 50000000 00	123,43	M²	90206 - DER-ES 02.02 - Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação		89,67	11.067,97
006	00347-25 50000000 00	15,00	M	90314 - DER-ES 02.03 - Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm		61,86	927,90
007	00347-25 50000000 00	21,79	M	090312 - DER-ES 02.04 - Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm		224,36	4.888,80
008	00347-25 50000000 00	15,00	M	141909 - DER-ES 02.05 - Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4), inclusive conexões		75,64	1.134,60
009	00347-25 50000000 00	99,50	M²	COMPOSICAO 5 03.01 - Forro de gesso acabamento tipo liso, incluindo emassamento, pintura e sanca.		122,63	12.201,69
010	00347-25 50000000 00	14,28	M²	71105 - DER-ES 04.01 - Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento		340,96	4.868,91
011	00347-25 50000000 00	5,25	M²	71106 - DER-ES 04.02 - Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento		669,37	3.514,19
012	00347-25 50000000 00	1,00	UND	COMPOSICAO 01 04.03 - Portão de ferro eletrônico de abrir em barra chata, fornecimento, instalação e chumbamento		3.101,02	3.101,02
013	00347-25 50000000 00	19,08	M²	190417 - DER-ES 04.04 - Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo		47,26	901,72
014	00347-25 50000000 00	99,50	M²	200401 - DER-ES 05.01 - Limpeza geral da obra (edificação)		16,14	1.605,93
015	00347-25 50000000 00	4,74	M²	010224 - DER-ES 06.01 - Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões		17,22	81,62

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

016	00347-25 50000000 00	4,74	M²	71104 - DER-ES 06.02 - Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento		557,21	2.641,18
017	00347-25 50000000 00	22,33	M²	190417 - DER-ES 06.03 - Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo		47,26	1.055,32
018	00347-25 50000000 00	1,00	UND	COMPOSICAO 03 06.04 - Retirada de portão com fechadura elétrica e reinstalação do portão com fechadura elétrica - 2,50m x 2,57m		312,18	312,18
019	00347-25 50000000 00	12,85	M²	100717 - SINAPI 06.05 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020		11,43	146,88
020	00347-25 50000000 00	8,67	M²	71104 - DER-ES 07.01 - Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento		557,21	4.831,01
021	00347-25 50000000 00	17,34	M²	190417 - DER-ES 07.02 - Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo		47,26	819,49
022	00347-25 50000000 00	1,00	UND	COMPOSIÇÃO 02 07.03 - Retirada de portão de vidro com fechadura elétrica e reinstalação do portão com fechadura elétrica - 1,75m x 2,16m		271,75	271,75
023	00347-25 50000000 00	9,18	M²	100717 - SINAPI 08.01 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020		11,43	104,93
024	00347-25 50000000 00	9,18	M²	190417 - DER-ES 08.02 - Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo		47,26	433,85
025	00347-25 50000000 00	1,00	UND	COMPOSICAO 04 08.03 - Instalação de fechadura elétrica em portão		711,44	711,44

Total**105.880,00**

Itarana/ES, _____ de Maio de 2025

Total Geral**105.880,00****CONTRATANTE:** _____**MUNICÍPIO DE ITARANA/ES****Sr. Vander Patrício****Prefeito Municipal****CONTRATADA:** _____**BASTOS EDIFICAÇÕES LTDA****Sra. Rosilene Betzel Bastos Rocha**